

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

CZY ZAMOWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMOWIEN PUBLICZNYCH?

Numer ogłoszenia w BZP: 364034-2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina Dźwierzuty		
Adres pocztowy: ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty		
Miejscowość: Dźwierzuty	Kod pocztowy: 12-120	Województwo: Warmińsko-Mazurskie
Tel.: (89)621 12 32	Faks: (89)621 12 33	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Popowa Wola

II.1.2) Rodzaj zamówienia: **robota budowlana**

II.1.3 Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Zakres prac do wykonania:

I. DACH:

1. Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych wraz z ich utylizacją.
2. Rozebranie więźby dachowej.
3. Wykonanie nowej więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem blachodachówką i obróbkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi.

4. Wykonanie podsufitki i wykonanie izolacji termicznej pomiędzy krokiewkami i na podsufitce z obiciem płytami gipsowo-kartonowymi.

II. STROP NAD PARTEREM

1. Rozebranie podłóg wraz z polepą na poddaszu
2. Rozebranie stropu drewnianego nad częścią z pomieszczeniami pomocniczymi..
3. Wykonanie stropu żelbetowego na belkach stalowych.
4. Wzmocnienie część belek stropowych drewnianych nad świetlicą
5. W stropie nad świetlicą pomiędzy drewnianymi belkami stropowymi wykonać ślepy pułap
6. Całość stropu docieplić płytami z wełny mineralnej.
7. W kosztorysie nie ujęto ułożenia podłogi z desek co nastąpi w II etapie remontu

III. ROBOTY MUROWE

1. Wykusz z muru wszystkie okna stalowe oraz wrota i drzwi drewniane
2. Naprawić uszkodzenia murów na zewnątrz zamurować niepotrzebne otwory na poddaszu. W ścianach istniejących wykonać otwory drzwiowe z wykonaniem nadproży wg projektu
3. Mury kamienne i ceglane na zewnątrz - uzupełnić spoinowanie i oczyścić.
4. Na parterze wykonać ścianki działowe mury.
5. Wykonać przewody wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad dach.
6. W kosztorysie nie ujęto wykonania ścianek działowych gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym - prace te zostaną wykonane w następnym etapie remontu.

IV. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną wykonać nową zachowując kształt i formę starej zdemontowanej.
2. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana płytowa.
3. Istniejące okna stalowe należy wyremontować i oszklić.

V. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1. Na parterze wykonać nowe tynki cementowo-wapienne kl. III.
2. W pomieszczeniach sanitarnych na parterze na ścianach ułożyć płytki glazurowane na wys. 2,0m od podłogi.
3. Okładziny ścian na poddaszu zostaną wykonane w następnym etapie budowy.

VI. POSADZKI

1. Na istniejącym podłożu betonowym wylać warstwę wyrównawczą na niej izolacja z folii polietylenowej, następnie izolacja termiczna z płyt styropianowych na niej warstwa wyrównawcza betonowa. posadzki z płytek gres.
2. W sanitariatkach na poddaszu wykładzina rulonowa z tworzyw sztucznych zostanie ułożona w następnym etapie budowy

VII. SCHODY

1. Na poddasze wykonać schody drewniane wraz z balustradami z drewna liściastego

VIII. ROBOTY MALARSKIE

1. Ściany i sufity wszystkich pomieszczeń na parterze wymalować farbami emulsyjnymi.
2. Malowanie poddasza w następnym etapie budowy.

IX. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1. Na parterze wykonać instalację wodociągową z rur PEX z zamontowaniem wodomierza, elektrycznego podgrzewacza wody oraz zaworów przelotowych.
2. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe
3. Instalacja wodociągowa na poddaszu wykonana zostanie w następnym etapie budowy.

X. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. Na parterze wykonać instalację kanalizacyjną z rur PCW zgodnie z projektem.
2. Instalacja kanalizacyjna na poddaszu wykonana zostanie w następnym etapie budowy

XI. ZBIORNIK NA ŚCIEKI I PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

1. Przy budynku wykonać zbiornik na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym wg projektu
2. Teren wokół zbiornika ogrodzić siatką na słupkach stalowych.

XII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. W budynku wykonać nową instalację elektryczną na parterze z nową tablicą rozdzielczą.
2. Na poddaszu instalacja elektryczna zostanie wykonana w następnym etapie budowy.
3. Wykonanie nowej instalacji odgromowej.

Zapewnienie na własny koszt utylizacji odpadów w szczególności płyt azbestowo-cementowych oraz transportu odpadów do mie

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa :

- 1.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -stanowiąca załączniki do SIWZ
- 2.dokumentacja techniczna - stanowiący załącznik do SIWZ
- 3.kosztorys ofertowy - stanowiący załącznik do SIWZ

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot	45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty	45.33.00.00-9 45.31.00.00-3
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części	
Wartość : 478.272,57	

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony	
--------------------------------	--

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej wskazać projekt/program:
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ NR (JEŻELI DOTYCZY): **NAZWA (JEŻELI DOTYCZY):** _____

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19-12-2011		
V.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 11		
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA		
Nazwa: Usługi Budowlano-Instalacyjne Piotr Pachucki		
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 6, 11-300 Biskupiec		
Miejscowość: Biskupiec	Kod pocztowy: 11-300	Kraj/województwo: Warmińsko-Mazurskie
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)		
Cena wybranej oferty 397.790,58		
Oferta z najniższą ceną : 397.790,58 Oferta z najwyższą ceną : 672.107,24		
Waluta: <u>PLN</u>		